分级进水对阶梯垂直流人工湿地污水处理效果的影响*

沈林亚, 吴娟, 钟非, 向东方, 成水平**

(同济大学长江水环境教育部重点实验室, 上海 200092)

摘要: 本文研究了分级进水对阶梯垂直流人工湿地处理生活污水效果的影响。在保持总水力负荷为 100 mm/d 的情况下, 分别将总进水量的 0%、10%、20% 和 30% 用于湿地第 2 级阶梯的进水, 分析了系统对化学需氧量 (COD) 和氮、磷的总去除率和沿程变化。结果表明, 不同分级进水比例条件下人工湿地对 COD 和总磷 (TP) 的去除率差异不明显, COD 和 TP 的最高去除率分别为 87.80% 和 81.17%, COD 的去除主要集中在第 1 级, 其贡献率平均为 82.18%, TP 的去除主要集中在第 3 级, 贡献率平均为 54.37%。分级进水对总氮 (TN) 去除率影响显著 ($P < 0.05$), 当 2 级进水比例为 20% 时, TN 去除率最高, 为 $61.70\% \pm 4.48\%$, 且 3 个梯级对 TN 的去除贡献率分别为 36.52%、42.11% 和 21.37%。相同组合形式的垂直流人工湿地处理生活污水的工程应用中, 可根据需求设置 20% 左右的 2 级进水比例, 以提高人工湿地对污染物的去除效果。

关键词: 阶梯垂直流人工湿地; 分级进水; 脱氮除磷

Effect of step feeding on the performance of multi-stage vertical flow constructed wetland for municipal wastewater treatment

SHEN Linya, WU Juan, ZHONG Fei, XIANG Dongfang & CHENG Shuiping**

(Key Laboratory of Yangtze River Water Environment, Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 200092, P.R. China)

Abstract: To investigate the effect of step feeding on the performance of multi-stage vertical flow constructed wetland (MS-VFCW) for municipal wastewater treatment, raw wastewater with four step feeding ratios (0%, 10%, 20% and 30%) were dosed to the second stage of the MS-VFCW plots at a total hydraulic load of 100 mm/d. The results showed no significant differences in removal of chemical oxygen demand (COD) and total phosphorus (TP) among the four step feeding ratios, and the highest removal rates of COD and TP reached up to 87.80% and 81.17%, respectively. Most COD was removed in the first stage, with an average contribution of 82.18%. While the most TP was removed in the third stage, with an average contribution of 54.37%. In contrast, the differences in total nitrogen (TN) removal rates among the four step feeding ratios were significant, with the highest TN removal rates ($61.70\% \pm 4.48\%$) under the ratio of 20%, in which the average removal contribution of each stage was 36.52%, 42.11% and 21.37%, respectively. The step feeding ratio was recommended as 20% in application of the hybrid VFCWs so as to achieve sound pollutant removal performance.

Keywords: Multi-stage vertical flow constructed wetland; step feeding; removal of nitrogen and phosphorus

人工湿地能有效净化污染水体, 被广泛应用于点源和面源污染的治理。垂直流人工湿地系统氧转移能力较强^[1-2], 硝化作用明显^[3], 但反硝化作用往往受到限制, 而且碳源不足也是制约反硝化过程的重要因素之一, 因此碳源补充是提高湿地系统反硝化能力、增强脱氮效率的有效途径之一。Zhang 等^[4]使用植物发酵液作为人工湿地的反硝化碳源, 发现随着植物发酵液投加量的增加, 系统中硝酸盐的去除率显著增加。Sikora 等^[5]以低分子碳水化合物乙酸为外加碳源, 系统中硝酸盐的去除效率最高可达 70%, 可见低分子碳水化合物可有效促进人工湿地的反硝化进程。同时, 因为单一湿地类型不能同时提供充分的好氧和厌氧条件,

* 国家自然科学基金项目 (51578395) 和上海市创新行动计划项目 (16DZ1204803) 联合资助。2017-04-18 收稿; 2017-05-27 收修改稿。沈林亚 (1993~), 女, 硕士研究生; E-mail: lyshen2015@tongji.edu.cn.

** 通信作者; E-mail: shpcheng@tongji.edu.cn.

限制了污染物的去除效率^[6-7],人工湿地应用已不再局限于单一的水流方式,研究者们开始将不同类型的人工湿地进行组合^[8]. 本研究提出了一种阶梯垂直流人工湿地工艺,采用下行流—上行流—下行流的组合形式,强化了污染物的去除效果^[9].

为了提高阶梯垂直流人工湿地的氮去除效率,本研究将分级进水应用于阶梯垂直流人工湿地,一方面可以适应不同地形地势,用以维持水体在系统内部的重力流形式;另一方面通过分级进水为系统内反硝化过程提供碳源,加强脱氮效果. 本文通过分析比较不同进水配比下污染物的去除效果,从而得出最优的进水方式,为阶梯组合式垂直流人工湿地的设计和运行提供合理参数.

1 材料与方法

1.1 阶梯垂直流人工湿地小试系统

共构建 4 套阶梯垂直流人工湿地小试系统. 每套人工湿地系统由 3 级垂直流人工湿地单元组合而成(图 1),分别填充 0.45 m 高度的沸石、页岩和陶粒. 3 种填料的基本物理化学性质见表 1. 湿地的 3 级单元均种植西伯利亚鸢尾(*Iris sibirica*),种植密度为 20 株/m².

图 1 阶梯垂直流人工湿地小试系统

Fig.1 Lab-scale multi-stage vertical flow constructed wetland

每级湿地顶部和底部均设有直径为 20 mm 的穿孔 PVC 管用于布水或集水. 第 3 级湿地出水口设置虹吸管,虹吸管出口位于 25 cm 处.

表 1 填料物理化学性质

Tab.1 Physical and chemical properties of the medias

基质	粒径/mm	pH	堆积密度/(g/cm ³)	孔隙率
沸石	8~16	7.17	0.9968	0.58
页岩	5~8	8.57	0.7597	0.45
陶粒	4~8	10.87	0.9767	0.42

1.2 实验设计

实验前用自来水冲洗湿地填料,去除其表面灰尘和其他污染物. 取上海市杨浦区某污水厂初沉池出水作为湿地进水,进水化学需氧量(COD)、总氮(TN)、铵态氮(NH₄⁺-N)、硝态氮(NO₃⁻-N)、亚硝态氮(NO₂⁻-N)、总磷(TP)和磷酸盐(PO₄³⁻)的浓度分别为 142.3±24.5、36.83±3.81、32.68±1.93、0.87±0.18、0.05±0.12、4.39±0.92和 3.10±0.90 mg/L. 对湿地系统微生物进行培养驯化,水力负荷为 60 mm/d,定期测试出水水质,直至处理效果稳定后再提高进水负荷. 实验周期为 2016 年 4—8 月,历时 4 个月左右.

4 套系统总进水负荷均为 100 mm/d,设置 0%、10%、20%和 30% 4 个不同的 2 级进水份额的处理方式: 0%的第 1 级进水份额为 100%;10%的第 1 级进水份额为 90%,第 2 级为 10%;20%的第 1 级进水份额为

80%,第2级为20%;30%的第1级进水分额为70%,第2级为30%.

1.3 样品采集与测试

实验期间采集每套湿地的第1、2和3级出水和进水,用于水质分析,采样频率为1次/周.水质测试指标为COD、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 、 $\text{NO}_2^-\text{-N}$ 、TN、 PO_4^{3-} 和TP浓度. COD浓度采用哈希消解仪DRB 200和分光光度计DR 2800测定,其他指标均采用标准方法测定^[10].

1.4 数据处理

污染物的去除率(%)计算公式为:

$$\text{去除率} = (1 - C_{\text{out}}/C_{\text{in}}) \times 100\% \quad (1)$$

污染物质量去除速率($\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$)计算公式为:

$$\text{质量去除速率} = (C_{\text{in}} \cdot V_{\text{in}} - C_{\text{out}} \cdot V_{\text{out}}) / (S \cdot \text{HRT}) \quad (2)$$

式中, C_{in} 和 C_{out} 分别为进、出水浓度(mg/L); V_{in} 和 V_{out} 分别为进、出水体积(m^3); S 为人工湿地面积(m^2); HRT 为水力停留时间(d).

去除贡献率(%)计算公式为:

$$\text{系统第1级去除贡献率} = (1 \text{级 } C_{\text{in}} - 1 \text{级 } C_{\text{out}}) / (1 \text{级 } C_{\text{in}} - 3 \text{级 } C_{\text{out}}) \times 100\% \quad (3)$$

$$\text{系统第2级去除贡献率} = (1 \text{级 } C_{\text{out}} - 2 \text{级 } C_{\text{out}}) / (1 \text{级 } C_{\text{in}} - 3 \text{级 } C_{\text{out}}) \times 100\% \quad (4)$$

$$\text{系统第3级去除贡献率} = (2 \text{级 } C_{\text{out}} - 3 \text{级 } C_{\text{out}}) / (1 \text{级 } C_{\text{in}} - 3 \text{级 } C_{\text{out}}) \times 100\% \quad (5)$$

使用IBM SPSS 20软件对数据进行统计分析,采用单因素方差分析法分析不同分级进水比例条件下处理效果的差异性, $P < 0.05$ 表明具有显著性差异.

2 结果与讨论

2.1 COD去除效果

图2 不同分级进水比例条件下阶梯垂直流人工湿地对COD的去除效果

Fig.2 COD removal efficiencies of MS-VFCW under different step feeding ratios

4种分级进水条件下人工湿地对COD的去除效果差异不显著(图2),其去除率为86.66%~87.80%,质量去除速率为12.36~12.53 $\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$,说明阶梯垂直流人工湿地能有效适应本实验中4种分级进水方式,普遍具有较好的COD去除效果.湿地系统的有机物主要通过附着于基质上的生物膜和微生物的代谢去除^[11],垂直流人工湿地系统充氧能力较好,为微生物分解污染物提供了有利条件. Vymazal等^[3]研究不同进水方式下复合垂直流人工湿地对COD的去除效果差异,发现COD的去除效率均能稳定达到80%,且当进水负荷增大时,COD的去除效果也没有显著变化.

4个分级进水条件下湿地系统进水和各级出水COD浓度如图3所示.在进水浓度为 $142.3 \pm 24.5 \text{ mg/L}$ 时,4套系统3级出水COD浓度平均值为17.5 mg/L ,处理组间差异不显著.出水COD浓度远低于《城镇污

水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准.4套系统的第1级对COD去除的贡献率平均为82.18%,进水中大部分有机物在第1级得以去除,这是因为污水从位于填料上部的布水管均匀流入,与空气接触后进入第1级,系统的好氧状况为COD的去除提供了有利条件.4套系统第2级对COD去除的平均贡献率仅为1.29%.研究表明,厌氧或缺氧条件下,有机物可被厌氧自养细菌降解去除^[12],但其新陈代谢速率远小于异养微生物,对有机物的降解作用也较弱^[13].系统第3级出水COD浓度较第2级有明显降低,对COD去除的贡献率平均为16.53%.因此本实验中COD的去除过程主要发生在湿地系统的第1级.李剑波^[14]研究了组合人工湿地对COD的去除效果,并计算得到第1级垂直流人工湿地对COD去除的贡献率高达92.6%,垂直流人工湿地COD去除主要集中在第1级.

2.2 氮去除效果

4个进水条件下TN去除效果较为稳定,去除率分别为 $45.03\% \pm 7.74\%$ 、 $48.74\% \pm 6.05\%$ 、 $61.70\% \pm 4.48\%$ 和 $46.98\% \pm 10.34\%$,对应的质量去除速率分别为 1.67 ± 0.38 、 1.81 ± 0.39 、 2.28 ± 0.35 和 $1.75 \pm 0.53 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ (图4). 分级进水比例为20%时TN去除效果最好,去除率和质量去除速率明显高于其他3种进水方式($P < 0.05$),这与湿地中氮的去除机制有关. Li等^[15]的研究发现,采用分级进水方式后垂直流人工湿地对TN的去除率可达60.6%. 人工湿地中通过植物吸收和填料吸附去除的氮含量仅占总去除量的3%左右,微生物降解是氮素去除的最主要路径^[14].

4个进水条件下进水和各级出水中TN以 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 为主(图5). 进水TN浓度为 $36.83 \pm 3.81 \text{ mg/L}$,4套系统出水TN浓度分别为 21.04 ± 2.62 、 18.73 ± 1.62 、 14.04 ± 1.65 以及 $19.30 \pm 3.10 \text{ mg/L}$. 出水TN浓度基本达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B或者一级A标准. 从湿地沿程变化来看,每级出水TN浓度随梯级不断下降,其中分级进水比例为20%的条件下第1级出水浓度为 27.66 mg/L ,较进水下降了 9.17 mg/L . 4套系统第1级对TN去除的贡献率分别为34.50%、41.51%、36.52%和47.24%. 考虑到本实验系统第1级虽然是下向流,但填料底部也会存在厌氧区域,一部分 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 被还原成 N_2O 、 NO 和 N_2 去除. 本研究试验周期为4—8月,温度较高,且4套系统1级出水平均pH值为7.63,具备厌氧氨氧化发生的条件,研究表明,在没有任何接种和富集的情况下,人工湿地系统中也有厌氧氨氧化细菌存在,可以 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 $\text{NO}_2^-\text{-N}$ 为电子供体和电子受体,将氮素转化成 N_2 排出系统^[16]. 此外,阶梯垂直流人工湿地第1级填充了对于 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 具有较好吸附作用的沸石,部分 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 可通过沸石的离子交换作用去除.

垂直流人工湿地为硝化作用提供了有利条件,但反硝化过程往往受到限制. 本研究采用从阶梯垂直流湿地第2级补充污水提供碳源,结合上行水流为系统提供的厌氧环境,强化了反硝化作用,提升了氮的去除效果,因此系统第2级出水TN浓度也在第1级的基础上有大幅降低,系统第2级对TN去除的贡献率分别为42.81%、40.56%、36.71%和31.64%. 但分级进水比例并不是越高越好,比较不同系统的2级出水氮元素组成,发现随着2级进水比例的提高,新加入的 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 未能及时转化成 $\text{NO}_3^-\text{-N}$,导致出水 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 浓度有所增加. 二级进水导致出水 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 浓度明显下降,分级进水补充的碳源作为反硝化电子供体,促进了 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 向 N_2O 、 NO 和 N_2 的转化.

比较各系统第3级TN出水浓度,发现分级进水比例为20%的第3级出水TN浓度显著低于其他3个处理组,达到了最高的TN去除效果,3个梯级对TN的去除贡献率分别

图3 不同分级进水比例条件下阶梯垂直流人工湿地中COD的沿程变化(1、2和3表示湿地的第1、2和3梯级,不同字母表示差异显著,下同)

Fig.3 COD changes among stages of MS-VFCW under different step feeding ratios

图4 不同分级进水比例条件下阶梯垂直流人工湿地对总氮的去除效果

Fig.4 Total nitrogen removal efficiencies of MS-VFCW under different step feeding ratios

图5 不同分级进水比例条件下阶梯垂直流人工湿地中氮元素的沿程变化

Fig.5 Nitrogen changes among stages of MS-VFCW under different step feeding ratios

为 36.52%、42.11% 和 21.37%。当第 2 级进水比例为 30% 时, TN 的去除效率反而呈现下降趋势, 可能是因为第 2 级补充的过多污水中的氮无法完成硝化过程, 导致整体的 TN 去除效率下降。可见分级进水的比例必须控制在合适范围内才能提升该湿地系统的除氮效果。Fan 等^[17]以蔗糖为外加碳源, 研究其不同添加量对垂直流人工湿地 TN 去除效果的影响, 发现当碳氮比为 10 并添加曝气装置的情况下, TN 的去除效率可高达 90%。本小试实验出水中仍有部分 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 剩余, 可考虑进水曝气以达到更高的 TN 去除效果。Zhao 等^[18]模拟生活污水污染物的浓度进行人工配水, 研究不同碳氮比 (C/N) 条件下, 小型垂直流人工湿地脱氮效果的差异性, 发现当 C/N 在 2.5~5 时, TN 去除率普遍较高。本研究以生活原污水为补充碳源, 随着分级进水比例的提高, 2 级进水 C/N ($\text{TOC}/\text{NO}_3^+\text{-N}$) 由 1.83 上升到 3.06、5.50 和 10.14。且当 C/N 为 5.50 时, TN 去除率高达 61.70%, 随着 C/N 的进一步增加, TN 去除效率不升反降, 与 Zhao 等的结果类似。

图 6 不同分级进水比例条件下阶梯垂直流人工湿地对总磷的去除效果

Fig.6 Total phosphorus removal efficiencies of MS-VFCW under different step feeding ratios

图 7 不同分级进水比例条件下阶梯垂直流人工湿地中磷元素的沿程变化

Fig.7 Phosphorus changes among stages of MS-VFCW under different step feeding ratios

2.3 磷去除效果

4 个分级进水比例条件下, TP 去除率为 72.14%~81.17%, 质量去除速率为 0.32~0.36 $\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ (图 6)。同 COD 相似, 各处理间 TP 去除效果不存在显著性差异, 说明进水方式对磷的去除影响不大。实际上, 人工湿地中主要通过填料吸附来实现磷的去除^[19-20]。本实验出水 TP 浓度基本达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002) 的一级 B 标准。

4 套系统进水和各级出水中的磷主要以 PO_4^{3-} 形式存在, 约占进水 TP 浓度的 70.62%。4 个系统出水 TP 浓度分别为 1.16 ± 0.66 、 0.79 ± 0.52 、 0.87 ± 0.54 和 0.84 ± 0.59 mg/L , 各处理之间不存在显著差异 (图 7)。

污水经湿地第 1 和第 2 级处理后 TP 浓度并未显著降低, 但经第 3 级后其浓度明显减少, 4 套系统第 1、2 级对 TP 去除的贡献率平均分别为 30.66% 和 14.97%, 第 3 级对 TP 去除的贡献率平均为 54.37%, 表明该湿地系统对磷的去除主要在第 3 级完成。第 3 级填料陶粒中富含的氧化钙在基质与磷溶液的混合体系中, 与水分子结合形成氢氧化钙, 进而电离出钙离子, 溶液中的磷酸根离子最终通过非晶体的磷酸钙沉淀去除^[21-22]。我们在填料对 KH_2PO_4 溶液等温吸附的前期实验中发现, 陶粒对 TP 的吸附效果远优于页岩和沸石, 陶粒对磷的最大吸附量可达 714.29 mg/kg , 与蒋丽等^[23]的研究结果相当。

沸石、页岩、陶粒都是常见的人工湿地质基, 张迎颖等^[24]以静态吸附试验研究湿地填料净化磷的性能, 发现单一类型填料对 TP 的去除效果不太理想, 通常需要多级连用以达到较好的效果。本研究利用沸石、页岩、陶粒填料, 采用 3 级串联的配置方式, 总体上达到了较高的磷去除效率。

3 小结

1) 阶梯垂直流人工湿地对 COD 具有稳定的去除效果, 未受到不同分级进水方式的影响, 大部分的 COD 在系统第 1 级去除, 各系统 3 级出水浓度均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002) 的一级 A 标准。

2) 阶梯垂直流人工湿地对 TP 去除效果明显, 各级均具有一定的 TP 去除能力, 其中第 3 级 TP 去除贡献最为明显, 陶粒有利于污水除磷。系统 TP 出水浓度基本能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002) 的一级 B 标准, 可以通过适宜基质的配置进一步降低 TP 出水浓度。

3) 分级进水比例对系统的氮去除效果影响显著。当该比例为 20% 时, TN 去除效率最高, 达 61.70%, 质量去除速率为 $2.28 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。该结果可以为阶梯垂直流人工湿地的设计和运行提供依据。分级进水能有效提高氮的去除效率, 后续可通过研究反硝化速率以及功能基因丰度等阐明分级进水对系统脱氮的影响及其机制。

4 参考文献

- [1] Perfler R, Laber J, Langergraber G *et al.* Constructed wetlands for rehabilitation and reuse of surface waters in tropical and subtropical areas—First results from small-scale plots using vertical flow beds. *Water Science and Technology*, 1999, **40**(3): 155-162.
- [2] Cheng S, Grosse W, Karrenbrock F *et al.* Efficiency of constructed wetlands in decontamination of water polluted by heavy metals. *Ecological Engineering*, 2002, **18**(3): 317-325.
- [3] Vymazal J, Kröpfelová L. Multistage hybrid constructed wetland for enhanced removal of nitrogen. *Ecological Engineering*, 2015, **84**: 202-208.
- [4] Zhang CC, Yin Q, Wen Y *et al.* Enhanced nitrate removal in self-supplying carbon source constructed wetlands treating secondary effluent: The roles of plants and plant fermentation broth. *Ecological Engineering*, 2016, **91**: 310-316.
- [5] Sikora FJ, Tong Z, Behrends LL *et al.* Ammonium removal in constructed wetlands with recirculating subsurface flow: Removal rates and mechanisms. *Water Science and Technology*, 1995, **32**(3): 193-202.
- [6] Vymazal J. Horizontal sub-surface flow and hybrid constructed wetlands systems for wastewater treatment. *Ecological Engineering*, 2005, **25**(5): 478-490.
- [7] Vymazal J. Removal of nutrients in various types of constructed wetlands. *Science of the Total Environment*, 2007, **380**(1-3SI): 48-65.
- [8] Wu HM, Zhang J, Ngo HH *et al.* A review on the sustainability of constructed wetlands for wastewater treatment: Design and operation. *Bioresource Technology*, 2015, **175**: 594-601.
- [9] Tang Mengxuan, Wu Juan, Dai Yanran *et al.* Treatment of domestic wastewater by hybrid vertical constructed wetland. *Chinese Journal of Environmental Engineering*, 2016, (3): 1017-1022. [唐孟煊, 吴娟, 代嫣然等. 组合式垂直流人工湿地工艺及其污水处理效果. 环境工程学报, 2016, (3): 1017-1022.]
- [10] Rice EW. Standard methods for examination of water and wastewater 2012. Amer Public Health Assn, 2012.
- [11] Xie Long, Wang Deguan, Dai Yu. Modelling organic matter removal in horizontal subsurface constructed wetland. *Chinese Environmental Science*, 2009, (5): 502-505. [谢龙, 汪德燿, 戴昱. 水平潜流人工湿地有机物去除模型研究. 中国环境科学, 2009, (5): 502-505.]
- [12] Vymazal J, Brix H, Cooper PF *et al.* eds. Removal mechanisms and types of constructed wetlands. Backhuys Publisher, 1998: 17-66.
- [13] Cooper PF, Job GD, Green MB *et al.* Reed beds and constructed wetlands for wastewater treatment. Medmenham, Marlow, UK: WRe Publications, 1996: 184.
- [14] Li Jianbo. Wastewater treatment using enhanced hybrid constructed wetland system of vertical-flow and horizontal-flow [Dissertation]. Shanghai: Tongji University, 2008. [李剑波. 强化垂直流-水平流组合人工湿地处理生活污水研究 [学位论文]. 上海: 同济大学, 2008.]
- [15] Li F, Lu L, Zheng X *et al.* Enhanced nitrogen removal in constructed wetlands: effects of dissolved oxygen and step-feeding. *Bioresource Technology*, 2014, **169**(5): 395-402.
- [16] Kuenen JG. Anammox bacteria: from discovery to application. *Nature Reviews Microbiology*, 2008, **6**(4): 320-326.
- [17] Fan J, Zhang B, Zhang J *et al.* Intermittent aeration strategy to enhance organics and nitrogen removal in subsurface flow constructed wetlands. *Bioresource Technology*, 2013, **141**(7): 117-122.
- [18] Zhao YJ, Liu B, Zhang WG *et al.* Performance of pilot-scale vertical-flow constructed wetlands in responding to variation in influent C/N ratios of simulated urban sewage. *Bioresource Technology*, 2010, **101**(6): 1693-1700.

- [19] Pant HK, Reddy KR, Lemon E. Phosphorus retention capacity of root bed media of sub-surface flow constructed wetlands. *Ecological Engineering*, 2001, **17**(4): 345-355.
- [20] Reddy KR, Kadlec RH, Flaig E *et al.* Phosphorus retention in streams and wetlands: A review. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 1999, **29**(1): 83-146.
- [21] Kingston FJ, Posner AM, Quirk JP. Anion adsorption by goethite and gibbsite: I. The role of the proton in determining adsorption envelopes. *European Journal of Soil Science*, 2010, **23**(2): 177-192.
- [22] Lundager Madsen HE, Christensson F, Polyak LE *et al.* Calcium phosphate crystallization under terrestrial and microgravity conditions. *Journal of Crystal Growth*, 1995, **152**(3): 191-202.
- [23] Jiang Li, Chen Jianyu, Li Xiaoming *et al.* Adsorption of phosphate from wastewater by fly ash ceramsite. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2011, **31**(7): 1413-1420. DOI: 10.13671/j. hjkxxb. 2011.07.015. [蒋丽, 谌建宇, 李小明等. 粉煤灰陶粒对废水中磷酸盐的吸附试验研究. 环境科学学报, 2011, **31**(7): 1413-1420.]
- [24] Zhang Yingying, Ding Weimin, Chen Hao *et al.* Study on static adsorption characteristics and removal phosphorus of bulking agent. *Jiangsu Agricultural Sciences*, 2009, (3): 416-418. [张迎颖, 丁为民, 陈豪等. 人工湿地填料的静态吸附特性和动态除磷能力研究. 江苏农业科学, 2009, (3): 416-418.]